

Přehled investičních nákladů na odkanalizování obce Crhov

Varianta:	Varianta č. 1 - gravitační kanalizace s centrální ČOV v západní části obce Crhov			Varianta č. 2 - gravitační kanalizace s centrální ČS a výtlačkem na ČOV Olešnice			Varianta č. 3 - decentralizované odkanalizování pomocí domovních ČOV		
	metodika č. 1	metodika č. 2	metodika č. 3	metodika č. 1	metodika č. 2	metodika č. 3	metodika č. 1	metodika č. 2	metodika č. 3
	<i>doporučená metodika</i>			<i>doporučená metodika</i>			<i>doporučená metodika</i>		
Kanalizace									
veřejná kanalizace	8 837 610 Kč	26 299 384 Kč	28 666 791 Kč	12 184 889 Kč	32 196 477 Kč	40 178 026 Kč	-	-	-
objekty na síti (ČS, ČOV), <i>doporučená varianta</i>	11 284 628 Kč	20 675 200 Kč	18 652 562 Kč	287 603 Kč	1 700 000 Kč	1 150 413 Kč	-	-	-
veřejná část kanalizačních přípojek (odbočky)	5 336 807 Kč	6 719 940 Kč	7 215 000 Kč	5 336 807 Kč	6 719 940 Kč	7 215 000 Kč	-	-	-
domovní ČOV	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 856 198 Kč	1 304 000 Kč	12 520 000 Kč
Náklady na IG a PD	1 018 362 Kč	2 147 781 Kč	2 181 374 Kč	712 372 Kč	1 624 657 Kč	1 941 738 Kč	142 810 Kč	65 200 Kč	626 000 Kč
Investiční náklady celkem na výstavbu splaškové kanalizace	26 477 407 Kč	55 842 305 Kč	56 715 727 Kč	18 521 671 Kč	42 241 074 Kč	50 485 177 Kč	2 999 008 Kč	1 369 200 Kč	13 146 000 Kč
Náklady na 1 EO	<i>*počet obyvatel v obcích - k 1.1.2023 (zdroj: Český statistický úřad)</i>								
počet EO, trvale bydlící obyvatelé obce/rekreanti	172	172	172	172	172	172	172	172	172
Kč/EO	153 938 Kč	324 665 Kč	329 743 Kč	107 684 Kč	245 588 Kč	293 518 Kč	17 436 Kč	7 960 Kč	76 430 Kč

Pozn:

uvedené finanční náklady zahrnují výstavbu kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek